

仮称)立葵の杜 施設新築工事 工事費内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	主体建築工事						
	A	建築工事	1	式			
	B	外構工事	1	式			
	C	特殊浴槽工事	1	式			
	D	地盤改良工事	1	式			
	E	太陽光発電設備工事	1	式			
2	電気設備工事		1	式			
3	換気設備工事		1	式			
4	給排水設備工事		1	式			
5	空調設備工事		1	式			
直接工事費							
共通仮設費			1	式			
現場管理費			1	式			
一般管理費			1	式			
諸経費 計							
工事費							
消費税							
工事費 合計							

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	防水工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	木工事		1	式			
10	屋根工事		1	式			
11	金属工事		1	式			
12	左官工事		1	式			
13	建具工事		1	式			
14	塗装工事		1	式			
15	内外装工事		1	式			
16	ユニットおよびその他		1	式			
17	発生材処理		1	式			
A	建築工事 合計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		593.99	m2			
	墨出し		529.98	m2			
	養生		529.98	m2			
	整理清掃片付け		529.98	m2			
	外部足場	くさび緊結式足場600幅10m未満 3か月 手摺・運搬費含	797.22	架m2			
	内部仕上足場(吹抜部)	枠組仕上足場 h4m程度 2か月	35.91	m2			
	内部脚立足場	並列 h1.8m 3か月	494.07	m2			
	災害防止	メッシュ養生シート張り 期間3か月	792.22	架m2			
1	直接仮設工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
2	土工事						
	根切り	バックホウ0.28m2 h0.5m 床付け共	233.47	m3			
	すきとり	h300程度	4.06	m3			
	埋戻し	発生土 バックホウ0.28m3	68.87	m3			
	積み込み	バックホウ0.28m3	168.66	m3			
	発生土運搬	場内仮置場 小運搬	168.66	m3			
	土工機械運搬		1	往復			
2	土工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
3	地業工事						
	砕石地業	再生クラッシュラン 厚100	82.01	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルムt0.15	628.38	m3			
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 捨てコン	4.70	m3			
	コンクリート打設手間	20m3未満 ブーム式	1	式			
	コンクリート打圧送	20m3未満 コンクリートポンプ組立(ブーム式)	1	式			
3	地業工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10 所要数量	2.20	t			
	異形鉄筋	SD295A D13 所要数量	7.97	t			
	異形鉄筋	SD295A D16 所要数量	0.18	t			
	鉄筋現場加工組立費		10.35	t			
	工場加工鉄筋運搬費		10.35	t			
4	鉄筋工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc-24-18-25 基礎スラブ、基礎梁	124.77	m3			
	普通コンクリート	Fc-24-18-25 基礎立上	17.46	m3			
	普通コンクリート	Fc21-18-25 内部コン 浴室、エントランススロープ	5.09	m3			
	普通コンクリート	Fc21-18-25 外部雑コン 通用口勝手口ボンベキュービクル基礎	4.90	m3			
	コンクリート打設手間		1.00	式			
	ポンプ圧送		1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
5	コンクリート工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠		172.74	m2			
	打放し合板型枠	B種	82.13	m2			
	打放し面補修	B種(部分目違いばらい、コーン処理共)	82.13	m2			
	型枠運搬費		254.87	m2			
	アンカーボルト	M12 材工共	366.00	本			
	アンカーボルト	M20 材料は構造用金物に含む	81.00	本			
6	型枠工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
7	防水工事						
	浴室防水 床	ポリマーセメント系塗膜防水 PA-2 材工共 ビックサンRB-5工法 大日化成同等品	42.24	m2			
	浴室防水 腰壁	ポリマーセメント系塗膜防水 PA-2 材工共 ビックサンRB-5工法 大日化成同等品	26.17	m2			
	シーリング (バスパネル入隅、窓 扉廻り、腰壁上下)	シリコーン系SR-1(防カビ)	108.81	m			
	シーリング(軒天-外壁間)	変成シリコーン系MS-2 10mm以下	101.92	m			
	シーリング(外部窓廻り、サイディング 目地)	変成シリコーン系MS-2 10mm以下	248.28	m			
7	防水工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
8	タイル工事						
	浴室 壁タイル張り	磁器質150角 接着張り 材工共	26.73	m2			
8	タイル工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
9	木工事						
	木造構造材	SE構法又は同等以上の構造性能を有する木質構造工法					
	構造材 木材費	構造用集成材:土台・大引・横架材・柱材材料	1	式			
	構造 金物費		1	式			
	床 構造用面材	特類2級実付き t28 小屋裏補強・合板ス ペーサー含む 材料	1	式			
	壁 構造用面材	構造用パーティクルボード t9 耐力壁・非耐 力壁共 材料	1	式			
	副資材	基礎パッキン、鋼製束、仮筋交い、接着剤 材料	1	式			
	金物取付費	梁受け金物取付	1	式			
	木材加工費	工場加工:プレカット	1	式			
	積込養生費		1	式			
	運搬費	4tユニック、10t平ボディ	1	式			
	木造羽柄材						
	屋根 下地材	垂木2層分、野地板2層分、破風、鼻隠、垂 木コロビ止、垂木掛、隅木、谷木 材料	1	式			
	壁 下地材	外周部+内部耐力壁(間柱、窓台、マクサ、方 立、間柱受、頭ツナギ) 材料	1	式			
	羽柄材加工費		1	式			
	羽柄材運搬費	4tトラック	1	式			
	床組・構造用面材張り	鋼製束、大引き、構造用面材 施工手間	1	式			
	建方	軸組・小屋組・垂木掛け・屋根下地張り 施 工手間	1	式			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	建て方クレーン費	25t	3	日			
	壁 構造用面材張り	構造用面材 内外耐力壁・外周部非耐力壁共 施工手間	467.09	m2			
	木工事:仕上・下地材-外部						
	間仕切壁 下地材	内部壁(間柱、マガサ、方立、間柱受、頭ツナギ) WW(KD)120*30*4000 材料	5.04	m3			
	間仕切軸組み	壁下地材、間仕切壁下地材 施工手間	674.29	m2			
	軒天 下地材	吊木、野縁 杉(KD)30*40*4000 材料	1.546	m3			
	軒天下地組み	吊木、野縁 施工手間	154.51	m2			
	外壁A 下地合板	構造用合板特類t9 材料	101	枚			
	外壁A 下地合板張り	構造用合板特類t9 施工手間	158.43	m2			
	外壁A・C 通気胴縁	木製通気胴縁18×45 材工共	175.58	m2			
	木工事:仕上・下地材-内部						
	床 下地合板	構造用合板特類t12 材料	274	枚			
	応接室床 下地合板	普通合板1類 t5.5 材料	11	枚			
	床 下地合板張り	施工費(現場加工、接合具等共)	446.27	m2			
	小上がり床 床組施工手間	床束、大引き、根太 材工共	16.77	m2			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	浴室壁 下地合板張り	構造用合板特類t12 材料	36	枚			
	浴室壁 下地調整合板張り バスパネル部	構造用合板特類t15 材料	20	枚			
	浴室壁 下地合板張り	施工費(現場加工、接合具等共)	86.92	m2			
	上り框	玄関・小上がり 積層材 20×120 ロス込材工共	10.30	m			
	見切り(上がり框部)	小上がり 積層材 20×120 ロス込材工共	8.50	m			
	雑巾摺	小上がり 積層材 20×30 ロス込材工共	8.50	m			
9	木工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
10	屋根工事						
	屋根 金属葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.35 立ハゼ葺き	708.89	m2			
	屋根 防水紙張り	アスファルトルーフィング	708.89	m2			
	換気金物	ガルバ鋼板下屋用 L2m i-ROOF同等品	4	本			
	換気金物	ガルバ鋼板片棟用 L2m i-ROOF同等品	4	本			
	換気金物	ガルバ鋼板棟換気用 L2m i-ROOF同等品	3	本			
	換気金物	ガルバ鋼板棟換気用 L1m i-ROOF同等品	1	本			
	屋根 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 曲げ加工	134.18	m			
	壁際水切り	カラーガルバリウム鋼板 曲げ加工	6.06	m			
	棟包板金 下り棟含む	カラーガルバリウム鋼板 曲げ加工	61.20	m			
	棟包板金 片棟	カラーガルバリウム鋼板 曲げ加工	2.21	m			
	谷 板金	カラーガルバリウム鋼板 曲げ加工	6.25	m			
	破風鼻隠し板金巻き		129.76	m			
	雪止め金具	亜鉛メッキ製 羽根付 3個/m	358	個			
	軒樋	亜鉛処理鉄芯・硬質塩ビ樹脂被覆 前高 130	120.45	m			
	曲がり役物		8	ヶ所			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	落とし口		8	ヶ所			
	竖樋	アクリル系樹脂被覆・硬質塩ビ89φ 呼樋掴み金物含	38.02	m			
	排水管カバー		8	ヶ所			
	外壁C 仕上張り ハイサイト窓部・ポーチ小屋壁部	カラーガルバリウム鋼板 立ハゼ葺き	17.16	m2			
	外壁C 見切り縁	カラーガルバリウム鋼板曲げ加工品	17.06	m			
	外壁C 出隅コーナー	カラーガルバリウム鋼板曲げ加工品	3.12	m			
	外壁C オーバーハング	カラーガルバリウム鋼板曲げ加工品	18.77	m			
	荷揚げレッカー費		1	式			
	運搬費		1	式			
	残材処理費		1	式			
10	屋根工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
11	金属工事						
	軽量天井下地	19型 フトコ1.5m未満	451.03	m2			
	軽量天井下地	19型 フトコ1m加算	173.00	m2			
	軽量天井下地	吹抜部(斜め天井)	44.44	m2			
	軽量天井下地	木造用吊ボルト支持金具 W3/8用 同等品	495.47	m2			
	軽量天井下地 開口補強	450角程度 ボード切込み含む	10	ヶ所			空調・照明開口補強 は設備工事
	浴室 ライニング壁	LGS90型	5.58	m2			
	溶接金網敷	6φ-150*150	64.84	m2			
	床下点検口	600角 高気密型 材工共	6	ヶ所			
	天井点検口	アルミ製目地枠 450角 材工共	10	ヶ所			
	浴室 グレーチング	樹脂製グレーチング 溝幅250ふた幅300 L3.53m カネソウPG-13025同等品	1	箇所			
	浴室 グレーチング	樹脂製グレーチング 溝幅250ふた幅300 L3.29m カネソウPG+13025同等品	1	箇所			
	浴室 グレーチング	樹脂製グレーチング 溝幅250ふた幅300 L0.3m カネソウPG+13025同等品	1	箇所			
11	金属工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
12	左官工事						
	外部						
	外部巾木 モルタル塗り	モルタル刷毛引き	38.90	m2			
	外部床 モルタル塗り 職員玄関、調理室勝手口	モルタル金コテ t30	3.96	m2			
	外部床 モルタル塗り ポーチ	モルタル刷毛引き t30	8.25	m2			
	基礎天端 モルタル塗り	セルフレベリング材	289.60	m			
	内部						
	内部床 モルタル塗り	モルタル金コテ ビニル系床下地 t30	25.81	m2			
	内部床 モルタル塗り 浴室床	モルタル金コテ ビニル系床下地 t30～50	40.19	m2			
	浴室床 排水溝	排水溝 防水モルタル塗金コテ	10.62	m			
12	左官工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
13	建具工事						
	鋼製建具						
	AD-1 自動上吊片引ドア	アルミサッシ W2400H2400 自動閉鎖装置 錠含む	1	ヶ所			
	AD-2 半自動上吊片引ドア	アルミサッシ W2370H2400 半自動閉鎖装 置錠含む	1	ヶ所			
	AD-1 施工費	取付調整・運搬・設計・諸経費・法定福利 費共	1	式			
	AD-2 施工費	取付調整・運搬・設計・諸経費・法定福利 費共	1	式			
	鋼製建具 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	ガラス工事						
	フロントサッシガラス						
	AD-1 防犯合わせガラス	FL3+FL3(30mil) 4m2以下 1枚2.65m2	2	枚			
	AD-2 防犯合わせガラス	FL3+FL3(30mil) 4m2以下 1枚2.62m2	2	枚			
	諸経費	小口施工費、運搬諸経費、法定福利費共	1	式			
	衝突防止マーク		4	ヶ所			
	ガラスシーリング*	シーリングSR-1 8*8	54.44	m			
	ガラス工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	住宅用サッシ(ガラス含む)						
	AD-3 勝手口ドア採風小窓付き	アルミ樹脂複合サッシ W780H2030 錠ガラス含む	1	ヶ所			
	AD-4 欄間付き玄関ドア	アルミ製 欄間ガラスW785H2225 電気錠ガラス含む	1	ヶ所			
	AW-1a 引違い窓	アルミ樹脂複合サッシ W1690H1370 錠網戸ガラス含む	8	ヶ所			
	AW-1b 引違い窓	アルミ樹脂複合サッシ W1690H1370 錠網戸ガラス含む	9	ヶ所			
	AW-2 引違い窓	アルミ樹脂複合サッシ W1690H1170 錠網戸ガラス含む	4	ヶ所			
	AW-3 引き違い窓	アルミ樹脂複合サッシ W2470H2430 錠網戸ガラス含む	3	ヶ所			
	AW-4 引違い窓	アルミ樹脂複合サッシ W1235H970 錠網戸ガラス含む	1	ヶ所			
	AW-5 外倒し窓 連窓	アルミ樹脂複合サッシ W1690H570 錠ガラス含む	2	ヶ所			
	AW-6 横滑り出し窓 オペレーター	アルミ樹脂複合サッシ W405H570 錠網戸ガラス含む	1	ヶ所			
	AW-7 FIX窓	アルミ樹脂複合サッシ W1690H470 ガラス含む	4	ヶ所			
	AW-8 FIX窓	アルミ樹脂複合サッシ W1235H470 ガラス含む	2	ヶ所			
	AD-5 浴室3枚引戸 排水溝付	アルミサッシ W1900H1900 錠ガラス含む	2	ヶ所			
	運搬・取付費		38	ヶ所			
	住宅用サッシ 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	木製建具						
	WD-1 額入アウトセット片引吊戸	MDFシート貼フラッシュ W2633H1945 ガラス含む 材工・運搬・取付共	2	本			
	WD-2 額入アウトセット片引吊戸	MDFシート貼フラッシュ W2233H1945 錠ガラス含む 材 工・運搬・取付共	1	本			
	WD-3 額入アウトセット片引吊戸	MDFシート貼フラッシュ W2233H1945 錠ガラス含む 材 工・運搬・取付共	1	本			
	WD-4 アウトセット片引吊戸	MDFシート貼フラッシュ W2233H1945 錠含む 材工・運搬・取付共	4	本			
	WD-5 アウトセット片引吊戸	MDFシート貼フラッシュ W2633H1945 錠含む 材工・運搬・取付共	1	本			
	WD-6 アウトセット引分吊戸	MDFシート貼フラッシュ W4400H1945 材工・運搬・取付共	1	本			
	WD-7 額入片開きドア	MDFシート貼フラッシュ W755H1945 錠ガラス含む 材工・運搬・取付共	2	本			
	WD-8 額入片開きドア	MDFシート貼フラッシュ W755H1945 ガラス含む 材工・運搬・取付共	1	本			
	WD-9 片開きドア	MDFシート貼フラッシュ W755H1945 錠含む 材工・運搬・取付共	2	本			
	WD-10 片開きドア	MDFシート貼フラッシュ W755H1945 錠含む 材工・運搬・取付共	2	本			
	WD-11 片開きドア	MDFシート貼フラッシュ W650H1945 錠含む 材工・運搬・取付共	2	本			
	WD-12 収納3枚引戸	MDFシート貼フラッシュ W2450H1945 材工・運搬・取付共	1	本			
	既製品建具取付	引戸 取付調整費	11	ヶ所			
	既製品建具取付	開戸 取付調整費	9	ヶ所			
	木製建具 計						
13	建具 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
14	塗装工事						
	吹抜け化粧梁塗装	OS 素地ごしらえ含む	26.35	m2			
14	塗装工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
15	内外装工事						
	外部						
	外壁A 仕上張り	窯業系スレートt5塗装品 千鳥張り KMEW LapWallFLAT同等品 材工共	158.43	m2			
	外壁A 下地防水紙張り	アスファルトフェルト430同等以上 材工共	158.43	m2			重ね代・施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	外壁A 出隅役物	KMEWスマート出隅または同等品 材工共	35.04	m			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	外壁B 仕上張り	窯業系サイディング塗装品t16 横張 通気金物含むKMEW新フラット同等品 材工共	97.99	m2			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	外部B	外壁ハット型ジョイナー メーカー標準品	44.56	m			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	軒天 仕上張り	窯業系サイディングt12(木目調) 塗装品 ニチハ 軒天12トリスタ同等品 材工共	154.51	m2			
	軒天 通気見切り	カラーガルバリウム鋼板曲げ加工品 材工共	101.92	m			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	土台水切り	カラーガルバリウム鋼板曲げ加工品 材工共	101.29	m			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	透湿防水シート	JIS A 6111 Aタイプ 材工共	273.57	m2			重ね代・施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	運搬費、残材処理費		1	式			
	外部 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	内部						
	壁 強化石膏ボード張り	GB-F t12.5 継目処理共 材工共	974.86	m2			防火上主要な間仕切り壁部
	壁 石膏ボード張り	GB-R t12.5 継目処理共 材工共	445.26	m2			
	壁 耐水石膏ボード張り	GB-S t12.5 継目処理共 材工共	47.54	m2			
	天井 石膏ボード張り	GB-R t12.5 継目処理共 材工共	394.96	m2			
	吹抜天井 石膏ボード張り	GB-R t12.5 継目処理共 材工共	44.44	m2			
	壁 壁紙張り	不燃ビニルクロス(AA級)材工共 素地ごしらえ別	852.24	m2			
	天井 壁紙張り	不燃ビニルクロス(AA級)材工共 素地ごしらえ別	439.40	m2			
	天井廻縁	化粧シート貼既製品 出入隅役物共 材のみ	473.42	m			施工ロス・定尺発注分を単価に含む
	天井廻縁 施工手間		473.42	m			
	浴室腰壁上 仕上パネル張り	アルミ製バスパネル不燃 h1350以上 材工共 フケビ' バスパネル不燃200同等品	30.37	m2			
	浴室腰壁上 役物金物	アルミ製役物(入隅、窓廻り、腰壁) 材工共 メーカー標準品	67.56	m			
	浴室天井 仕上パネル張り	アルミ製バスパネル不燃 材工共 フケビ' バスパネル不燃200同等品	42.59	m2			
	浴室天井 廻縁	アルミ製廻縁 材工共 メーカー標準品	28.30	m			
	浴室 壁・天井 防湿気密シート張り	JIS A 6930 A種0.1mm気密テープ含む 材工共	72.96	m2			
	床						
	畳床	和紙畳t12 880角程度	18	枚			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	床 ビニル床シート張り	発泡複層ビニル床シートt2 HS 材工共	361.46	m2			
	床 防滑性ビニル床シート張り 多湿部	防滑性発泡複層ビニル床シートt2.5 HS 材工共	16.77	m2			
	床 トイレ用ビニル床シート張り	トイレ用複層ビニル床シートt2 FS 材工共	19.63	m2			
	床 耐荷重用ビニル床シート張り	耐荷重性複層ビニル床t-t2 FS 材工共	32.32	m2			
	床 浴室用ビニル床シート張り 多湿部	浴室用発泡複層ビニル床シートt2.8 HS 材工共	40.19	m2			
	同上四方コーキング	変成シリコン系	47.63	m			
	床下地補修費	合板下地補修	413.41	m2			
	ビニル床巾木	h60 木目柄	315.99	m			
	搬入費		1	式			
	遮音工事						
	応接室 床遮音マット敷	特殊非加硫ゴムt6 ダイケンGB08065同等品	16.09	m2			
	応接室 天井遮音シート張り	特殊非加硫ゴムt2.8 ダイケンGB0307同等品	16.09	m2			
	応接室 壁遮音シート張り	特殊非加硫ゴムt2.8 ダイケンGB0307同等品	38.86	m2			
	応接室 壁吸音ウール張り	吸音ウールt50 ダイケンGB1801-5B同等品	38.86	m2			
	断熱材工事						
	基礎 断熱材張り	押出法ポリスチレンフォーム3種bA t50 材工共	21.05	m2			
	床下 断熱材敷込み	ビーズ法ポリスチレンフォーム1号 t90 運賃・材工共 アイフォームG同等品	564	枚			
	屋根 断熱材吹付け	吹付け硬質ウレタンフォームA種3t120 材工共 アクアフォーム同等品	544.00	m2			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	壁 断熱材吹付け	吹付け硬質ウレタンフォームA種3t80 材工共 アクアフォーム同等品	267.25	m2			
	諸経費	発泡ウレタン養生費	1	式			
	窓枠材 既製品	化粧シート貼 既製品 見込み120 材のみ	89.63	m			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	窓枠材 既製品	浴室 樹脂製窓枠 見込み150 材のみ	11.40	m			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	外部 窓枠 取付手間	化粧シート貼 既製品 取付手間	89.63	m			
	内部 建具枠 取付手間	既製品枠材は建具に含む 浴室樹脂枠 共取付手間	122.13	m			
	内装造作工事						
	脱衣室:既製品枕棚	2790×400×50、端部パネル+中間吊含む ウツワン同等品 材料	2	ヶ所			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	WC1:既製品枕棚	2790×400×50、中間吊含む、ウツワン同 等品 材料	1	ヶ所			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	WC2:既製品枕棚	1820×400×50、中間パネル含む、ウツワン 同等品 材料	1	ヶ所			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	WC3:既製品枕棚	2790×400×50、中間吊含む、ウツワン同 等品 材料	2	ヶ所			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	既製品枕棚取付手間		1	式			
	内部 計						
15	内外装工事 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
16	ユニットおよびその他						
	家具工事						
	製作家具 木製職員用下足入れ	積層材W2200H1600D350 UC塗装	1	台			
	製作家具 木製利用者下足入れ	積層材W3480H900D350 UC塗装	1	台			
	製作家具 受付カウンター収納	積層材W1675H900D430 UC塗装	1	台			
	製作家具 受付カウンター収納(ティールーム側)	積層材W1800H1100D430 UC塗装	1	台			
	製作家具 受付カウンター収納(作業室側)	積層材W2580H1100D430 UC塗装	1	台			
	製作家具 吊棚 ①	ポリ合板フラッシュW4500H550 D400(3分割)	1	台			
	製作家具 吊棚 ②	ポリ合板フラッシュW3400H550 D400(2分割)	1	台			
	製作家具 吊棚 ③	ポリ合板フラッシュW3020H550 D400(2分割)	1	台			
	製作家具 吊棚 ④	ポリ合板フラッシュW3000H550 D400(2分割)	1	台			
	既製品可動棚 収納1	既製品シート貼フラッシュ W800	8	枚			
	調理室可動棚 収納1	既製品シート貼フラッシュ W1200	4	枚			
	可動棚 棚柱、棚受金物	収納1(w800*2、w1200*1)	3	ヶ所			
	製作家具 小上がり下収納	W1650 H550 D400 キャスター付き	3	ヶ所			
	転び止め金具 吊棚、枕棚	スチール製黒亜鉛メッキ、L600程度	38	ヶ所			

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	運搬費		1	式			
	取付費		1	式			
	看板工事						
	施設名看板	カルプt15箱文字 側面塗装 300角4文字	1	式			
	看板取付施工費		1	式			
	室名札	平付型 UV印刷貼り 60×250	14	個			
	室名札	平付型 UV印刷貼り 150×150	4	個			
	室名札取付施工費		1	式			
	諸経費	レイアウト費	1	式			
	雑工事						
	調理室システムキッチン	12400+1500、換気扇、水栓×2、IHコンロ、 キッチンパネル共					
		システムキッチン LIXILシェラ26 同等品	1	ヶ所			
	郵便ポスト	壁付 上入前出・防雨タイプ 錠前付き	1	ヶ所			
	カーテン						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	カーテンレール脱衣室・浴室	アルミ製天吊り型 w4300*2+w3500*1 材工共	12.10	m			
	シャワーカーテン脱衣室・浴室	w3500h2100 材工共	1	式			
	ロールスクリーン						
	ロールカーテン AW1ab	w1720h1400 ウッシャブル生地	17	台			
	ロールカーテン AW-3	w2500h2500 ウッシャブル生地	3	台			
	ロールカーテン AW-5	w1720h600 ウッシャブル生地	1	台			
	ロールカーテン AD-1	w2500h2310 ウッシャブル生地	1	台			
	ロールカーテン AD-2	w2500h2310 ウッシャブル生地	1	台			
	ロールスクリーン取付費		23	台			
16	ユニットおよびその他 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
17	発生材処理						
	発生土運搬	場外搬出 4tトラック 運搬距離3.5km以下 バックホウ0.28	168.66	m3			
	発生土処分	粘性土	168.66	m3			
17	発生材処理 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
B	外構工事						
1	外構工事専用仮設工事		1	式			舗装工事を除く仮設工事
2	フェンス工事		1	式			
3	人工芝工事		1	式			
4	砂利敷き工事		1	式			
5	ウッドデッキ工事		1	式			
6	植栽工事		1	式			
7	見切り工事		1	式			
8	舗装工事		1	式			
B	外構工事 合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
1	外構工事専用仮設工事						アスファルト舗装工事を 除く仮設工事
	遣り方		1	式			
	重機搬入	セルフ	2	式			
	後片付け、清掃費		1	式			
	資材ユニック降ろし		2	回			
	資材送料		1	式			
	常用重機		1	式			
	安全管理費		1	式			
	養生費		1	式			
	諸経費		1	式			
1	仮設工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
2	フェンス工事						
	コア抜き		28	ヶ所			
	フェンス	スチールメッシュフェンスH1500 LIXIL ハイグリットN8型 T-15 同等品	52.60	m			
	車止めガード	スチール製 φ60.5h650 LIXILスペースガード [®] U60型コーナータイプ [®] 同等品	2	台			
	同上車止めガード基礎		1	式			
2	フェンス工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
3	人工芝工事						
	人工芝	人工芝本体、固定用金具、接着剤含む 材料共	298.85	m2			施工ロス・定尺発注分 を単価に含む
	人工芝下部防草シート	防草シート敷 材工共	298.85	m ²			
	人工芝下山砂転圧	山砂 粒径0～0.5mm程度 各務原産同 等品 厚50～80mm 転圧共	298.85	m ²			
	人工芝施工費	敷設、固定、接着、ジョイント処理共	1	式			
3	人工芝工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
4	砂利敷き工事						
	砂利敷き部整地		225.86	m ²			
	砂利敷き下部防草シート	防草シート敷 材工共	225.86	m ²			
	川砂利敷き	川砂敷き 粒径5～13mm程度 厚60～80mm	225.86	m ²			
4	砂利敷き工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
5	ウッドデッキ工事						
	ウッドデッキ	木質樹脂デッキ アルミ製束・大引w12.8× d2.7m四国化成ファンデッキHG又は同等品					
		アルミ製手摺h800 延長21.8m 四国化成セーフティベームSJ型又は同等品					
		デッキ同材スロープ w1.7×L2.4m×1ヶ所 w1.7×L4.8m×1ヶ所	1	式			運搬・組立・取付共
5	ウッドデッキ工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
6	植栽工事						
	サバ土部整地		123.59	m ²			
	サバ土客土		123.59	m ²			
	檜の木	H=3.8m 1本立	1	本			
	植え付け養生		1	本			
6	植栽工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
7	見切り工事						
	縁石（地先120）	地先境界ブロック120×120×600	3.21	m			
	ブロックベース掘削		11.06	m			
	ブロックベース	300×100	11.06	m			
	コンクリートブロック積み	CB120 配筋・モルタル充填 材工共	6.63	m ²			
	天端モルタル		11.06	m			
	樹脂製見切りエッジ	デッキ植栽、人工芝・砂利	73.06	m			
7	見切り工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
8	舗装工事						
	アスファルト舗装	表層t=50 RC路盤t=150	889.13	m ²			
	碎石転圧	RC碎石t=50	660.98	m ²			
	駐車場区画線	白線W100ライン引き 普通車12台分+軽自動車7台分	1	式			
	車止めブロック	コンクリート製L600 アンカーピン+接着固定19台分 材工共	19	台			
	U字溝	PU1-180	59.30	m			
	舗装工事 共通仮設費	重機回送、資材運搬費	1	式			
	舗装工事 共通仮設費	労務者輸送費	1	式			
	舗装工事 共通仮設費	遣り方、丁張材、測量機器	1	式			
8	舗装工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
C	特殊浴槽工事						
	特殊浴槽+ストレッチャー フラット担架+車いすタイプ						
	スカイコート(濾過)	SB5000Si アmano製品または同等品	1	台			
	電動昇降シャワーチェア	SB7100N アmano製品または同等品	1	台			
	フラット担架	SB7300N アmano製品または同等品	1	台			
	電動コンパクトストレッチャー	SB7450N アmano製品または同等品	1	台			
	シャワー浴槽+シャワーチェア						
	エチュードR	SBS2300Ri アmano製品または同等品	1	台			
	シャワーチェア	SBS232R-SC アmano製品または同等品	1	台			
	リフト付シャワーキャリー+収納式 レール+ブランバス(個浴槽)						
	リフト付シャワーキャリー	LS-500 アmano製品または同等品	1	台			
	LS専用収納式レール	LTC-100A アmano製品または同等品	1	台			
	ブランバス	A12A アmano製品または同等品	1	式			
	運送費		1	式			
	据付費(3台分)		1	式			
C	特殊浴槽工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
D	地盤改良工事						
	スクリーフリクシオンパイル工法	Φ216.3 9m 168本					
	材料費	セメント系補強体材料費	53	t			
	先端掘削刃		168	個			
	施工機械損料		6	日			
	施工労務費		6	日			
	燃料、消耗品費		6	日			
	重機運搬費		1	式			
	施工管理費		1	式			
	一軸圧縮試験費		1	式			
	諸経費	法定福利費含む	1	式			
D	地盤改良工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
E	太陽光発電						
	モジュール 440W	AC-440TFM/108WB	90	枚			AXITEC製または同等品
	パワコン(5.5kw)	VBPC255GM4	4	台			Panasonicまたは同等品
	パワーステーション 5.5kW	LJPB32D	1	式			Panasonicまたは同等品
	蓄電池ユニット	LJB3497(9.7kwh)	1	式			Panasonicまたは同等品
	蓄電池ユニット通信線	LJYCCAB	1	式			Panasonicまたは同等品
	電力計測制御ユニット	VPBW280	1	式			Panasonicまたは同等品
	一括制御リモコン	VBPR204M	1	式			Panasonicまたは同等品
	太陽光用分電盤		1	式			
	太陽光、蓄電池ブレーカー		6	個			
	パネル架台	屋根取付金具・固定金物共	1	式			
	PVケーブル	30m	15	本			
	パネル設置非		1	式			
	架台、PV配線工事費		1	式			
	入線BOX取付費		1	式			
	太陽光電気配線	配管配線・接続結線共	1	式			
	蓄電池電気配線	配管配線・接続結線共	1	式			
	蓄電池設置費		1	式			
	リモコン配線、取付費		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	パソコン取付費		1	式			
	パネル、蓄電池配送費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	認定・申請費	設備認定費・認定申請・電力申請共	1	式			
	第三者使用前確認費		1	式			
	諸経費	現場管理費・消耗品費・雑材費共	1	式			
	災害補償費		1	式			
	諸経費 値引き		1	式			
E	太陽光発電 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	電気設備工事						
1	受変電設備		1	式			
2	幹線設備		1	式			
3	動力設備		1	式			
4	電灯、コンセント設備		1	式			
5	防災設備		1	式			
6	電話設備		1	式			
7	放送設備		1	式			
8	インターホン設備		1	式			
9	TV共聴設備		1	式			
10	情報コンセント設備		1	式			
11	ナースコール設備		1	式			
12	自動火災報知設備		1	式			
13	諸経費		1	式			床暖房工事以外の諸経費
14	電気床暖房工事		1	式			
	電気設備工事合計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
1	受変電設備						
	電線管	VE28	17.00	m			
	電線管	VE54	4.00	m			
	電線管	VE70	8.00	m			
	電線管	PFP80	124.00	m			
	電線	IV22	78.00	m			
	電線	IV38	35.00	m			
	ケーブル	CVT60	78.00	m			
	ケーブル	CVT100	35.00	m			
	同上付属品		1	式			
	キュービクル	電灯100kva 動力100kva	1	基			
	電柱	12-19-500	1	本			
	装柱材料	高圧引込柱用 一式	1	式			
	SOG制御装置	200VA 無方向性	1	基			
	端末処理材	屋内用端末処理材	1	組			
	端末処理材	屋外用端末処理材	1	組			
	ハンドホール	コンクリート製ハンドホールH2-9 900×900×900	2	基			
	ハンドホール蓋	ハンドホール用鉄蓋 S8K-60 受枠共	2	個			
	雑材消耗品費		1	式			
	労務費		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	建柱費	建柱車、掘削、建込み、埋戻し共	1	式			
	キュービクル設置費		1	式			キュービクル基礎は建築工事
	接地工事		1	式			
	運搬費		1	式			
	耐圧試験費		1	式			
	申請手続き費		1	式			
	仮設工事費	搬入養生、安全仮設共	1	式			
1	受変電設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
2	幹線設備						
	電線管	VE54	69.00	m			
	電線管	VE70	34.00	m			
	電線	IV22	71.00	m			
	電線	IV38	35.00	m			
	ケーブル	CVT60	71.00	m			
	ケーブル	CVT100	35.00	m			
	同上付属品		1	式			
	プルボックス	600×600×600 WP SUS	1	個			
	プルボックス	300×300×300 WP SUS	1	個			
	電灯盤	L-1	1	面			
	動力盤	P-1	1	面			
	同上取付支持材		1	式			
	接地工事		1	式			
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
2	幹線設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
3	動力設備						
	電線管	FEP30	19.00	m			
	ケーブル	CV3.5-4C	21.00	m			
	ケーブル	CV5.5-4C	114.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	掘削、埋戻し費		1	式			
3	動力設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
4	電灯、コンセント設備						
	電線管	FEP30	79.00	m			
	ケーブル	CV3.5-2C	19.00	m			
	ケーブル	CV5.5-3C	95.00	m			
	同上付属品		1	式			
	プルボックス	200×200×200 ビニル	2	個			
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	掘削、埋戻し費		1	式			
	電灯配線		93	ヶ所			
	電灯配線	外部	5	ヶ所			
	スイッチ配線	片切り	20	ヶ所			
	スイッチ配線	3路	12	ヶ所			
	スイッチ配線	PL	6	ヶ所			
	コンセント配線	2口	50	ヶ所			
	コンセント配線	4口	1	ヶ所			
	コンセント配線	E付	7	ヶ所			
	コンセント配線	2E	8	ヶ所			
	コンセント配線	LK	2	ヶ所			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	コンセント配線	AC	3	ヶ所			
	コンセント配線	EET	5	ヶ所			
	コンセント配線	直結	2	ヶ所			
	コンセント配線	WP	5	ヶ所			
	コンセント配線	IH	2	ヶ所			
	コンセント配線	アップコン	2	ヶ所			
	照明器具取付費		1	式			
	天井開口補強	照明器具用天井開口補強	1	式			
	照明器具(A) WC4・5	LEDダウンライト 60形電球1灯器具相当 LGD1108VLE1 パナソニック同等品	2	台			
	照明器具(B) 収納1	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当 LGD3100VLB1 パナソニック同等品	1	台			
	照明器具(B) 倉庫	〃	1	台			
	照明器具(B) 休憩室	〃	1	台			
	照明器具(B) 作業室	〃	5	台			
	照明器具(B) ホール、エントランス	〃	4	台			
	照明器具(B) 廊下	〃	8	台			
	照明器具(B) 調理室	〃	1	台			
	照明器具(B) 更衣室(男)	〃	1	台			
	照明器具(C) WC1～3	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当 LGDC3104VLE1 パナソニック同等品	6	台			
	照明器具(D) 作業室	LEDペンダント 調光タイプ AP44866l コイズミ同等品	3	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	照明器具(E) 休憩室	LEDスクエアベースライト埋込型 450□ XLX140UEVLA9 パナソニック同等品	2	台			
	照明器具(E) 多目的室	〃	4	台			
	照明器具(E) 相談室	〃	1	台			
	照明器具(F) 作業室	LEDスクエアベースライト埋込型 450□ XLX190UEVLA9 パナソニック同等品	9	台			
	照明器具(F) デイルーム	〃	4	台			
	照明器具(F) 小上がり	〃	2	台			
	照明器具(H) 応接室	i Dシリーズ埋込型40形 W150 XFX440PENLE9 パナソニック同等品	3	台			
	照明器具(H) 研修室	〃	7	台			
	照明器具(I) 調理室	i Dシリーズ埋込型40形 W150 XFX450PENLE9 パナソニック同等品	2	台			
	照明器具(I) 事務スペース	〃	5	台			
	照明器具(J) 脱衣室	i Dシリーズ埋込型40形 防湿・防雨型W130 XLW412MENZLE9 パナソニック同等品	4	台			
	照明器具(K) 浴室	LDL40×1 業務用浴室灯 ランプ含む NNFW41500JLE9 パナソニック同等品	6	台			
	照明器具(L) 更衣室(女)	i Dシリーズ埋込型40形 iスタイル XFX420NENLE9 パナソニック同等品	2	台			
	照明器具(M) 書庫	i Dシリーズ埋込型40形 iスタイル XFX440NENLE9 パナソニック同等品	1	台			
	照明器具(N) ポーチ	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当 LRD3101VLE1 パナソニック同等品	4	台			
	照明器具(N) 勝手口	〃	1	台			
	照明器具(N) ウッドデッキ	〃	3	台			
	照明器具(O) 職員玄関	LED軒下ダウンライト 100形電球1灯器具相当 LRDC3141VLE1 パナソニック同等品	1	台			
	照明器具(P) 屋外	LEDスポットライト YYY32127KLE1 パナソニック同等品	1	台			
	照明器具(Q) 駐車場	LEDローボールライト YYY82582LE1 パナソニック同等品	4	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	ポール建柱費		1	式			
4	電灯、コンセント設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
5	防災設備						
	非常灯配線		23	ヶ所			
	誘導灯配線		4	ヶ所			
	非常灯取付		1	式			
	誘導灯取付		1	式			
	消火器	ABC粉末10型 スタンド、シール共	3	本			
	非常灯(a13)	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付 NNFB93605C パナソニック同等品	20	台			
	非常灯(a30)	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付 NNFB91405C パナソニック同等品	1	台			
	非常灯(aw)	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付 NNFB91105C パナソニック同等品	2	台			
	誘導灯	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型 FA20312CLE1+FK20300 パナソニック同等品	4	台			
	申請手続き費		1	式			
5	防災設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
6	電話設備						
	電線管	PF16	179.00	m			
	電線管	PF28	79.00	m			
	ケーブル	OP0.65-2P	186.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材、消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	モジュージャック		10	個			
	端子盤結線処理費		1	式			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
6	電話設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
7	放送設備						
	スピーカー等配線		1	式			
	卓上アンプ	60W	1	台			
	呼出用マイクロホン		1	本			
	天井埋込スピーカー	16cm 3W	6	台			
	天井埋込スピーカー	16cm 3W ATT付	1	台			
	天井埋込スピーカー	防滴型 3W	1	台			
	アッテネーター	6W以下用	6	台			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
7	放送設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
8	インターホン設備						
	ケーブル	AE 0.9-2C	35.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	テレビドアホンセット		2	セット			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
8	インターホン設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
9	TV共聴設備						
	ケーブル	5CFB	78.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	UHFアンテナ	20EL	1	基			
	BS,CSアンテナ	4K、8K対応	1	基			
	アンテナマスト	側面式	1	式			
	ブースター	FM/U/BC 43dB 4K、8K対応	1	台			
	分岐器	1分岐器 4K、8K対応	1	台			
	分配器	4分配器 4K、8K対応	1	台			
	直列ユニット	端末 4K、8K対応	3	組			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
9	TV共聴設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
10	情報コンセント設備						
	ケーブル	CAT6	48.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	情報コンセント	CAT5	1	個			
	情報プラグ		5	個			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
10	情報コンセント設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
11	ナースコール設備						
	ケーブル	AE0.9-3C	82.00	m			
	同上付属品		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	トイレ緊急呼出装置表示器	壁付型5窓用	1	台			
	廊下灯	LED	4	台			
	復旧ボタン		4	台			
	トイレ呼出ボタン		6	台			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
11	ナースコール設備 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
12	自動火災報知設備						
	感知器等配線工事		1	式			
	受信機 P型1級 壁掛型	5回線	1	台			
	機器収容箱 P型1級	露出型	1	面			
	光電式スポット型煙感知器	2種露出型 自動試験 湯気埃強化	23	個			
	差動式スポット型熱感知器	露出型 自動試験	19	個			
	定温式スポット型熱感知器	特種露出型 自動試験	1	個			
	定温式スポット型熱感知器	1種露出型 自動試験	6	個			
	火災通報装置	電話機込み	1	台			
	連動停止スイッチ箱		1	台			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	手続立会試験費		1	式			
12	自動火災報知設備 計						

名 称		内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
13	電気床暖房工事						
	電気式床暖房	単相三線式200V シートタイプ ツツミダンデー同等品					
	多目的室						
	床暖シート	TER-2NH360B 250×3600×1	15	枚			
	コントローラー	TCI-9ECO	1	台			
	リレー	RR-Y30	1	台			
	作業室						
	床暖シート	TER-2NH360B250×3600×1	31	枚			
	床暖シート	TER-2NH390B 250×3900×1	31	枚			
	コントローラー	TCI-9ECO	1	台			
	リレー	RR-Y30	5	台			
	デイルーム						
	床暖シート	TER-2NH240B 250×2400×1	9	枚			
	床暖シート	TER-2NH270B 250×2700×1	29	枚			
	コントローラー	TCI-9ECO	1	台			
	リレー	RR-Y30	2	台			
13	電気床暖房工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	換気設備工事						
	EF-1 天井換気扇	風量620m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	3	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-2 天井換気扇	風量370m3/h*50pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	1	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-3 天井換気扇	風量250m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	4	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-4 天井換気扇	風量180m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	5	組			
		100φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-5 天井換気扇	風量115m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	2	組			
		100φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-6 天井換気扇	風量240m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	3	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-7 天井換気扇	風量145m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	3	組			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
		100φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	EF-8 天井換気扇	風量530m3/h*40pa*1φ100V 低騒音形 格子グリル 付属品共	3	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	OA-1 グリル	200φ 給排気グリル フィルター付	9	組			
		200φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	OA-2 グリル	150φ 給排気グリル フィルター付	6	組			
		150φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	OA-3 グリル	100φ 給排気グリル フィルター付	4	組			
		100φ SUS製深型フード ガラリ付 指定色塗装共					
	天井扇取付費		24	箇所			
	給排気ユニット取付費		19	箇所			
	外壁フード取付費	冷媒管・ドレン管等防火区画貫通部、認 定工法又は同等処理共	43	箇所			
	壁貫通処理	ダクト外壁貫通部処理	1	式			
	防火区画処理	ダクト防火区画壁貫通部、認定工法又は 同等処理共	1	式			
	スパイラルダクト	SPD-100Φ	107.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	スパイラルダクト	SPD-150Φ	82.00	m			
	スパイラルダクト	SPD-200Φ	52.00	m			
	ダクト保温材	100Φ	30.00	m			
	ダクト保温材	150Φ	26.00	m			
	ダクト保温材	200Φ	50.00	m			
	同上接手類		1	式			
	ダクト支持金物		1	式			
	ダクト類消耗品、雑材		1	式			
	換気工事費	ダクト配管、設置、接続共	1	式			
	ダクト保温工事費		1	式			
	車両運搬費	機材運搬交通費、搬入費共	1	式			
	諸経費	現場管理費・法定福利費・諸経費	1	式			
	換気設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	給排水設備工事						
1	浄化槽設置工事		1	式			
2	給水配管設備工事		1	式			
3	排水配管設備工事		1	式			
4	給湯配管設備工事		1	式			
5	衛生器具設備工事		1	式			
6	ガス設備工事		1	式			
	給排水設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
1	浄化槽設置工事						
	合併処理浄化槽設置						
	合併処理浄化槽設置	FRP製45人槽 放流ポンプ槽・土留壁工事、掘削、据付、埋戻し共	1	式			
	残土場外処分費		1	式			
	基礎工事	既製ベースt200 材工共	1	式			
	補強スラブ工事	支柱口250 4本、補強スラブ(配筋含む)t200、T-6荷重仕様PP製蓋 材工共	1	式			
1	浄化槽設置工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
2	給水配管設備工事						
	井戸掘削工事	Φ150 パーカッション工法 掘削深さ30m、ケーシングVP150					
		仮設・掘削・仕上・残泥土処分・運搬交通費・諸経費共	1	式			
	井戸ポンプ	自動給水ユニット、SUS製深井戸水中ポンプ、井戸蓋共 川本ポンプ同等品	1	組			
	井戸ポンプ基礎工事費	モルタル基礎工事費	1	式			
	井戸ポンプ設置費	水中ポンプ挿入工事費	1	式			
	水中ポンプ用挿入鋼管	SGP-VB40A 4m	4	本			
	同上鋼管継手類		1	式			
	井戸ポンプ廻り保温、ラッキング	材工共	1	式			
	耐衝撃硬質塩ビ管	HIVP 40	22.00	m			
	耐衝撃硬質塩ビ管	HIVP 25	90.00	m			
	耐衝撃硬質塩ビ管	HIVP 20	55.00	m			
	耐衝撃硬質塩ビ管	HIVP 13	30.00	m			
	同上HI接手類		1	式			
	埋設用ゲートバルブ	GV20×10K	5	個			
	架橋ポリエチレン管	φ25×4m 5ミリ保温	10	本			
	架橋ポリエチレン管	φ20×4m 5ミリ保温	4	本			
	架橋ポリエチレン管	φ16 5ミリ保温	45.00	m			
	架橋ポリエチレン管	φ13 5ミリ保温	50.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	同上接手類		1	式			
	配管工事費		1	式			
	スリーブ工事	材工共	1	式			
	土工事		1	式			
	圧力試験費		1	式			
	保温工事	給湯機廻り ライトカバー	1	式			
	消耗品、雑材、接合材		1	式			
	重機損料、回送費		1	式			
	小運搬、交通費		1	式			
	諸経費	現場管理費、法定福利費等	1	式			
2	給水配管設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
3	排水設備工事						
	塩化ビニール管	VU125	35.00	m			
	塩化ビニール管	VU100	130.00	m			
	塩化ビニール管	VU75	30.00	m			
	塩化ビニール管	VU50	35.00	m			
	塩化ビニール管	VU40	8.00	m			
	同上接手類		1	式			
	支持金物類		1	式			
	汚水柵	小口径ビニマス125～100-200	13	組			
	雨水柵	小口径ビニマス125～100-200	12	組			
	通気金物		6	組			
	配管工事費		1	式			
	基礎貫通スリーブ	基礎貫通管設置及びスリーブ工事費	1	式			
	土工事		1	式			
	研り、補修費		1	式			
	消耗品、雑材、接合材		1	式			
	重機損料、回送費		1	式			
	小運搬、交通費		1	式			
	諸経費	現場管理費、法定福利費等	1	式			
3	排水設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
4	給湯配管設備工事						
	給湯機接続費	4台分	1	式			
	架橋ポリエチレン管	φ 25×4m 5ミリ保温	5	本			
	架橋ポリエチレン管	φ 20×3m 20ミリ保温	4	本			
	架橋ポリエチレン管	φ 16×3m 20ミリ保温	6	本			
	架橋ポリエチレン管	φ 13 20ミリ保温	25.00	m			
	同上接手類		1	式			
	配管工事費		1	式			
	保温防露工事		1	式			
	テスト費		1	式			
	スリーブ工事	材工共	1	式			
	消耗品、雑材、接合材		1	式			
	小運搬、交通費		1	式			
	諸経費	現場管理費、法定福利費等	1	式			
4	給湯配管設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
5	衛生器具設備工事						
	WC1～3 洋風便器	CS597BCS、TCF5841AUPR、セット品一式、紙巻器YH650、TOTO同等品	3.00	組			
	WC1～3 はね上げ手すり	T112H7R、T110D3R、セット品一式 TOTO同等品	3	組			
	WC1～3 L型手すり	T112CL10、T110D3R、セット品一式 TOTO同等品	3	組			
	WC1～3 手洗い器	L27CM、TLE28A1A、TLDP2201JA、TLK05202J、セット品一式 TOTO同等品	3	組			
	デイルーム 手洗いカウンター	マーブルライトカウンターMLHML2000Sシウ#NW1排水金具、止水栓、ブラケット共					
		電気温水器:REAK03B11RS33M6K、自動水栓共 セット品一式 TOTO同等品	1	組			
	作業室 手洗いカウンター	マーブルライトカウンターMLHMH2000Sシウ#NW1排水金具、止水栓、ブラケット共					
		電気温水器:REAK03B11RS33M6K、自動水栓共 セット品一式 TOTO同等品	1	組			
	WC4 洋風便器	CS232B、SH232BA、TCF6544AK、セット品一式、紙巻器YHB63NR TOTO同等品	1	組			
	WC5 洋風便器	CS232B、SH232BA、TCF5514AU、セット品一式、紙巻器YHB63NR、TOTO同等品	1	組			
	WC4・5 手洗い器	LSL870BSMR #NW1 セット品一式 TOTO同等品	2	組			
	シャワー水栓 サーモ付き	TBV03418J1 TOTO同等品	5	個			
	洗濯水栓	TW11R TOTO同等品	2	個			
	洗濯トラップ	426-020-50 カクダイ同等品	2	組			
	ミニキッチン	FK1200DJT2B R DV-225N 亀井製作所同等品	1	組			
	システムキッチン用止水栓	並品	4	組			
	散水栓、散水BOX	並品	2	組			
	器具設置費	衛生器具取付・接続・調整共	1	式			
	試運転、調整費		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	下地、裏板補強費		1	式			
	消耗品、雑材、接合材		1	式			
	小運搬、交通費		1	式			
	諸経費	現場管理費、法定福利費等	1	式			
5	衛生器具設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
6	ガス設備工事						
	ガス機器						
	ガス給湯器（井戸水用）	50号 RUXC-SE500001W-1 リンナイ同等品	2	組			
		リモコン:MC-135A(A)、配管カバー:WOP- N101(K)UW、付属品共					
	ガス給湯器（井戸水用）	30号 RUXC-A3200 リンナイ同等品	1	組			
		リモコン:MC-135A(A)、配管カバー:WOP- B101(K)UW、付属品共					
	ガス給湯器（井戸水用）	24号 RUXC-A2406W(A)-E リンナイ同等品	1	組			
		リモコン:MC-135A(A)、配管カバー:WOP- A101(K)UW、付属品共					
	ガス衣類乾燥機	8キロタイプ RDTC-80A リンナイ同等品	2	台			
	同上専用台	DS-80HSF リンナイ同等品	2	台			
	ガスコード	2m	2	本			
	排気筒 φ80スライド管		3	本			
	排気筒 φ80スライド管		2	本			
	排気筒 φ80直管		3	本			
	パイプフード φ80		2	個			
	エルボ φ80		3	本			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	消費設備工事						
	ガス用ポリスチレン管	30A、25A、継手類	1	式			
	被覆鋼管	20A、15A、継手類	1	式			
	配管用フレキ	10A関連	1	式			
	20Aフレキコック	検査孔付き	3	個			
	20A金属フレキ		3	個			
	15Aフレキコック	検査孔付き	1	個			
	15A金属フレキ		1	個			
	壁ボックスコック		2	セット			
	消費設備配管施工費	ガス配管施工、接続、気密試験共	1	式			
	50号ガス給湯器設置費		2	台			
	30号ガス給湯器設置費		1	台			
	24号ガス給湯器設置費		1	台			
	リモコン配線、取付費		4	台			
	ガス衣類乾燥機設置費		2	台			
	ガス衣類乾燥機排湿管工事		2	台			
	供給設備工事						
	LPガスボンベ庫	BN-400 ホクエイ同等品	1	台			
	同上組立設置工事		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	ボンベ庫用消火器、リサイクルシール	ABC消火器 PAN-20AP(1)同等品	1	本			
	ボンベ庫用消火器ボックス		1	台			
6	ガス設備工事 計						

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	空調設備工事						
	PAC-1 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw 3φ 200V 天井カセット4方向形	4	組			三菱スリムER同等品
		室内機・室外機・ムーブアイセンサー付き パネル・ワイヤードリモコン共					
	PAC-2 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 3φ 200V 天井カセット4方向形	3	組			三菱スリムER同等品
		室内機・室外機・ムーブアイセンサー付き パネル・ワイヤードリモコン共					
	PAC-3 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw 3φ 200V 天井カセット4方向形	1	組			三菱スリムER同等品
		室内機・室外機・ムーブアイセンサー付き パネル・ワイヤードリモコン共					
	PAC-4 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 3φ 200V 天井カセット2方向形	1	組			三菱スリムER同等品
		室内機・室外機・ムーブアイセンサー付き パネル・ワイヤードリモコン共					
	PAC-5 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw 3φ 200V 天井カセット2方向形	7	組			三菱スリムER同等品
		室内機・室外機・ムーブアイセンサー付き パネル・ワイヤードリモコン共					
	RAC-1 空冷ヒートポンプルームエアコン	冷房能力2.2kw 暖房能力2.2kw 1φ 100V 壁掛形	3	組			三菱霧ヶ峰同等品
		室内機・室外機・ワイヤレスリモコン ドレンアップキット 配管スペーサー共					
	室内機設置費	天カセ形	16	台			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	室内機設置費	壁掛型	3	台			
	ドレンアップ取付		3	台			
	室外機据付費		1	式			
	重量搬入車両	ユニック	1	式			
	天井開口補強	空調機器用天井開口補強	1	式			
	防火区画処理	冷媒管・ドレン管等防火区画貫通部、認定工法又は同等処理共	1	式			
	車両運搬費		1	式			
	諸経費、雑材		1	式			
	冷媒管	冷媒用被覆銅管6.35Φ×9.25Φ	29.00	m			
	冷媒管	冷媒用被覆銅管6.35Φ×12.7Φ	105.00	m			
	冷媒管	冷媒用被覆銅管9.52Φ×15.887Φ	105.00	m			
	同上鋼管接手		1	式			
	冷媒配管支持金物		1	式			
	冷媒管類消耗品、雑材		1	式			
	冷媒配管施工費	冷媒管敷設、接続、気密試験、真空引き共	1	式			
	ラッキング		60.00	m			
	室外機架台		19	台			
	ドレン管	VA-25A	55.00	m			
	ドレン管	VA-40A	49.00	m			
	保温材	25A	55.00	m			

名 称		内 容	数 量	単位	単価	金額	備 考
	保温材	40A	49.00	m			
	同上接手類		1.0	式			
	ドレン配管支持金物		1.0	式			
	ドレン管類消耗品、雑材		1.0	式			
	ドレン配管施工費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	空調電気配線	VVF2.0-3C	239.00	m			
	空調電気配線	VCTF0.75-2C	104.00	m			
	リモコン取付費		16	台			
	二次側電気配線工事費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	諸経費	現場管理費・法定福利費・諸経費	1	式			
	空調設備工事 計						